

改修後 外部仕上表																																	
部位	部分	仕様			部位	部分	仕様			特記事項																							
屋上	床	[(コンクリート押え80d-アスファルト防水(B-1))]			外壁	外壁一般	[(せっ器質ボーダータイル(開口部役物))一部新設、目地シーリング10×20新設			光庭	床	[(300×300 天然タイルデザイン貼、周囲300×100段鼻タイル)]洗浄			1：特記なき限りRC壁及び軽鉄間仕切壁撤去は、スラブ下及び梁下まで撤去とする。																		
	パラベット内	[(乾式立上り部保護工法)]				開口部	[(カラーアルミドア)]、[(ステンレスサッシドア)]				外壁	[(せっき器質ボーダータイル(開口部役物))]洗浄				2：特記なき限り既存塗装仕上げについては、改修後仕上表により、必要な補修・下地処理を行う。																	
PH屋上	笠木	[(既製カラーアルミ笠木)]					[SOP塗り-(スチールドアSOP)]			3・4階床	[(シート防水 (2.0d) -モルタル金ゴテ下地)]洗浄			3：工事区分表については、医療センターに倣う。																			
	床	ウレタン塗膜防水 X-1					枠水切り廻りシーリング10×7新設			軒裏	[(カラーアルミスバンドレール1.0d貼り)]洗浄																						
					バルコニー	床	(エポキシ樹脂コーティング-防M金ゴテ) (エポキシ樹脂コーティング (ノンスリップ) -コンクリート押え80～100)			金物	ﾎｰﾌﾞﾚｲﾝ	[(錆鉄製φ100 (バルコニー部共)、ステンレス製φ75光庭)]洗浄			凡例 ( ) 内表示は既存のまま残すことを示す																		
	EL機械室屋上	[コンクリート押え80d-アスファルト防水(B-1)]新設				立上り	[(エポキシ樹脂コーティング-防M金ゴテ)]				縦樋	[(ステンレスパイプφ101.6×2.0H.L)]一部新設																					
	EL機械室パラベット	内乾式立上り部保護工法]新設				手摺壁内側	[吹付タイル-コンクリート打放し]一部新設				タラップ	[(横引部：ステンレス飾り枠)]一部新設																					
	EL機械室笠木	[カラーアルミ笠木]新設				手摺	[ステンレスF.B加工H.L(2段)]一部新設				その他	[(屋上設備基礎)]一部新設、[(PS立上り)]、[煙突]ふさぎ金物新設、																					
	EL機械室外壁補修 (既存扉撤去部補修)	[せっ器質ボーダータイル-RC壁120t]新設				軒天	[吹付タイル-F.K-ケイカル板6.0d張り]一部新設				[屋上フェンス]一部新設 (基礎共)、[避難用スベリ台]移設																						
		目地シーリング10×20 新設									E.X.P.J金物新設、メンテ用階段・手摺新設																						
庇					ピロティ	床	[(300×150 天然タイルデザイン貼)]洗浄																										
	床	[(エポキシ樹脂コーティング-防M金ゴテ)]				軒裏	[(カラーアルミスバンドレール1.0d貼り)]洗浄																										
	庇裏	[吹付タイル-コンクリート打放し]				独立柱	[(スチール2.3d加工フッ素樹脂焼付塗装(メタリック色))]洗浄																										
改修後 内部仕上表-1																																	
階	室 名	床		巾木		壁		天 井		日除け	備 考			階	室 名	床		巾木		壁		天 井		日除け	備 考								
		下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上	下地	仕上							天井高	下地	仕上	高さ	下地	仕上	天井高											
1階	風除室(1)	(M)	(300×150天然石ﾀｲﾙ)			(強化ｸﾞﾗｽ)		(LGS)	(ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾚﾙ板貼)	(2,397)	(自動ドア)モーター部分新設			1階	倉庫(3)	(防M)	(VS 3.5d)	(VH)	75	(ｽﾄｯﾌﾟｰﾂ)	200	(RC)		(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰｰ補修)	LGS	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰｰ補修)							
	風除室(2)	(M)	(300×150天然石ﾀｲﾙ)			(強化ｸﾞﾗｽ)		(LGS)	(ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾚﾙ板貼)	(2,500)	(自動ドア)			職員玄関	(防M)	(300×150天然石ﾀｲﾙ)	(SW)	75			(RC)		(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL)ｶｯﾁｭｰｲﾝﾄ		DR-GB-R捨貼	2,650	(手摺)、(展示ﾚｰﾙ)						
						(せっ器質ﾎｰﾀﾞｰﾀｲﾙ-M)		(LGS)	(ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾚﾙ板貼)																								
	玄関ﾎｰﾙ 車ｲﾝ置場	(防M)	(VS 3.5d)		(SW) 75	(柱型)	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-M)	LGS	DR-GB-R捨貼	(2,650)	(GB)	RS一部			廊下(1)(2)	(防M)	(VS 3.5d)	(VH)	75	(ｽﾄｯﾌﾟｰﾂ)	200	(RC)		(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL)		DR-GB-R捨貼	2,650	(GB)	(手摺)一部新設、(展示ﾚｰﾙ)、(流し台・洗面化粧台)				
					W 350	(RC)	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL) ｶｯﾁｭｰｲﾝﾄ		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R	(2,800)																						(掲示板、掲示板F=900、1800新設 (床改め口)	
	事務室	(防M)	(VS 3.5d)		(VH) 75	(柱型)	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-M) ｶｯﾁｭｰｲﾝﾄ	LGS	DR-GB-R捨貼	(2,650)	(GB)	(ﾀﾞﾌﾞﾙｰ)、(ﾐﾆﾔﾅﾝ)、(行事用白板)、ﾎｰﾅｰ			車ｲﾝ便所(1)	(防M)	(VS 3.5d)	(VH)	75			(RC)		(TP-ｰ補修)		LGS	GB-D(T)	2,500	(ﾗｲﾝｸﾞ)、(手摺)				
						(RC)	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL) ｶｯﾁｭｰｲﾝﾄ				(GB)																						
	相談室(1)	(防M)	(VS 3.5d)		(VH) 75		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R二重貼	LGS	DR-GB-R捨貼	(2,500)	(GB)				車ｲﾝ便所(2)	(防M)	(VS 3.5d)	(VH)	75			(RC)		(TP-ｰ補修)		LGS	GB-D(T)	2,500	(ﾗｲﾝｸﾞ)、(手摺)				
						(RC)	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL) ｶｯﾁｭｰｲﾝﾄ																										
	地域包括支援ﾎｰﾙ	(防M)	VS 3.5d		VH 75	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,650	(GB)	ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨﾝｸﾞ、白板W=1200、H=1800			男子・女子便所	(防M)	(25角磁器質ﾀｲﾌﾗｲﾙ)	(VH)	75			(M)		(100角陶器質ﾀｲﾙ)		LGS	GB-D(T)	(2,500)	(ﾄｲﾚｱｰｽ)、(ﾗｲﾝｸﾞ)、(手摺)				
						(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL				RS																						
	西老人介護支援ﾎｰﾙ	(防M)	VS 3.5d		VH 75	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,500	(GB)	白板W=1200、H=1800、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ			職員食堂	(防M)	VS 3.5d	(VH)	75	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,500	(GB)	DR-GB-R捨貼	2,500	(GB)	(ﾐﾆﾔﾅﾝ)、				
						(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ (-GB-R-GL)				RS													(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(GB-R-GL)								
	相談室(2)	(防M)	VS 3.5d		VH 75	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,500	(GB)	ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨﾝｸﾞ			委託業者控室(1)	(防M)	(VS 3.5d)	(VH)	75	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	GB-D(T)	(2,500)	(GB)	GB-D(T)	(2,500)	(GB)	(ﾐﾆﾔﾅﾝ)				
						(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ (-GB-R-GL)				RS													(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL								
	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ	(防M)	VS 3.5d		VH 75	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,500	(GB)	ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨﾝｸﾞ、掲示板W=600 流し台上部戸棚			委託業者控室(2)	(防M)	(VS 2.5d)	(VH)	75	(柱型)	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-M)	LGS	GB-D(T)	(2,500)	(GB)	GB-D(T)	(2,500)	(GB)					
						(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(GB-R-GL)				RS													(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL								
	休憩室	(防M)	VS 3.5d		VH 75	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,500		(ﾌﾗﾐﾊﾟｰﾃｨﾝｸﾞ)、(床改め口)			運転手控室	(防M)	(VS 2.5d)	(VH)	75	(柱型)	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-M)	LGS	GB-D(T)	(2,500)	(GB)	GB-D(T)	(2,500)	(GB)					
						(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(GB-R-GL)																	(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL	LGS							
	汚物処理	(防M)	(ﾋﾙ ｷﾞｯｼｭ樹脂ｺﾃｲﾝｸﾞ)	(同左)	250			LGS	GB-D(T)	2,400				ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ室	(防M)	(ﾋﾙ ｷﾞｯｼｭ樹脂ｺﾃｲﾝｸﾞ)	(同左)	150			(RC)		(TP-ｰ補修)		LGS	GB-D(T)	(2,500)	(床改め口)					
						(RC)																											
	家族介護教室	(防M)	VS 3.5d		硬質VH 350	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,650	(GB)	ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨﾝｸﾞ、塗付白板 ｽﾀｲﾚｲﾝｸﾞ ｸﾚｰﾙ			男子更衣室	(防M)	VS 2.5d	(VH)	75	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,500	(GB)	DR-GB-R捨貼	2,500	(GB)	カーテンレール、靴入れ				
						(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(GB-R-GL)				RS													(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(GB-R-GL)								
	会議室	(防M)	VS 3.5d		硬質VH 350	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,650	(GB)	ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨﾝｸﾞ、(床改め口)			女子更衣室	(防M)	(ﾋﾙ ｷﾞｯｼｭ樹脂ｺﾃｲﾝｸﾞ) VS 2.5d	(VH)	75	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,500	(GB)	DR-GB-R捨貼	2,500	(GB)	(ﾌｵｰﾑ)、カーテンレール、靴入れ				
						(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(GB-R-GL)																	(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(GB-R-GL)								
	自販機コーナー	(防M)	(VS 3.5d)		(VH) 75			LGS	GB-D(T)	(2,500)				事務機器ｺｰﾅｰ	(防M)	(ﾋﾙ ｷﾞｯｼｭ樹脂ｺﾃｲﾝｸﾞ) VS 2.5d	(VH)	75	(柱型)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(M)	LGS	DR-GB-R捨貼	2,450	(GB)	DR-GB-R捨貼	2,450	(GB)						
						(RC)	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL)																	(RC)	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-(GB-R-GL)								
	倉庫(1)	(防M)	(VS 3.5d)		(VH) 75			LGS	GB-D(T)	(2,500)	(GB)				防災備蓄倉庫	(防M)	(ﾋﾙ ｷﾞｯｼｭ樹脂ｺﾃｲﾝｸﾞ)	(同左)	250	(柱型)	(GB25d-ｰ補修)		(GB25d-ｰ補修)	(直天)		(ﾌｵｰﾑ)、(設備基礎)、ﾌ｛ﾝｽH=1800新設							
						(RC)	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL)																	(RC)									
	倉庫(2)	(防M)	(VS 3.5d)		(VH) 75			LGS	GB-D(T)	(2,500)	(GB)	(ﾀﾞﾌﾞﾙｰ)、(床改め口)			医療ｶﾞﾗｽﾞﾎﾞﾂ室	(防M)	(ﾋﾙ ｷﾞｯｼｭ樹脂ｺﾃｲﾝｸﾞ)				(RC)		(TP-ｰ補修)		LGS	GB-D(T)	2,500	(GB)	(設備基礎)				
						(RC)	(ﾋﾞﾆﾙｸﾛｰ-GB-R-GL)																										
RC	コンクリート打ちのまま		Cにて	コンクリート金こて押え		VT	ビニル床タイル		GB-R		石こうボード		DR	岩綿吸音板		OS	オイルステイン塗り		BB	ブラインドボックス													
打放し	コンクリート打放し		M	モルタル金こて		VS	ビニル床シート		GB-D(T)		化粧石こうボード (トラバーチン模様)		ケイカル板	無石綿セメントけい酸カルシウム板		SOP	合成樹脂調合ベイト塗り		VB	ベネシャンブラインド													
LC	軽量コンクリート		FM	防水モルタル金こて		TC	タイルカーペット		GB-D(W)		化粧石こうボード (木目模様)		F.S板	石綿セメント板		EP	合成樹脂エマルジョンベイト塗り		RB	ロールブラインド、ボックス (木製)													
CB	空洞コンクリートブロック		P.F下地	ポリスチレンフォーム床下地材		VH	軟質ビニル巾木		GB-S		耐水石こうボード					TP	合成樹脂エマルジョン系複層吹付		C	カーテン													
LGS	軽量鉄骨下地		二重床	二重床		SW	木製化粧巾木		GW		グラスウール吸音材					VE	塩化ビニル樹脂エナメル塗り		CB	カーテンボックス (木製)													
						SUS	ステンレス鋼									CL	クリアラッカー塗り		RS	ロールスクリーン													
														三ツ和総合建設業協同組合												戸田市立市民医療センター等施設整備建築工事				2016. 3		A-C 05	
																										改修後 外部仕上表 内部仕上表-1				—		ファイナル	